

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЭТАЖА НА ОТМ. +15.000; +18.000; +21.000.



№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
1	Комната	15.31	
2	Кухня	13.06	
3	Санузел	3.72	
4	Прихожая	8.28	
5	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	3.19	[1.59]
6	Комната	16.00	
7	Комната	13.58	
8	Комната	11.79	
9	Кухня	11.77	
10	Ванная	3.93	
11	Санузел	1.81	
12	Прихожая	16.47	
13	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	3.51	[1.75]
14	Комната	16.39	
15	Комната	11.27	
16	Кухня	8.20	
17	Ванная	3.28	
18	Санузел	2.18	
19	Прихожая	16.01	
20	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	3.51	[1.75]
21	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	3.51	[1.75]
22	Комната	16.32	
23	Кухня	10.19	
24	Санузел	3.73	
25	Прихожая	6.82	
26	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	3.51	[1.75]
27	Комната	16.01	
28	Комната	15.87	
29	Кухня	9.84	
30	Ванная	3.18	
31	Санузел	2.18	
32	Прихожая	9.68	
33	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	3.51	[1.75]
34	Комната	16.27	
35	Кухня	10.64	
36	Санузел	3.72	
37	Прихожая	9.91	
38	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	3.51	[1.75]

39	Комната	16.27	
40	Кухня	10.64	
41	Санузел	3.72	
42	Прихожая	9.91	
43	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	3.51	[1.75]
44	Комната	19.50	
45	Комната	14.42	
46	Кухня	10.45	
47	Ванная	3.18	
48	Санузел	2.17	
49	Прихожая	10.44	
50	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	3.51	[1.75]
51	Комната	22.82	
52	Комната	24.68	
53	Кухня	13.64	
54	Ванная	6.34	
55	Кладовая	3.37	
56	Прихожая	10.97	
57	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	3.51	[1.75]
58	Комната	15.79	
59	Кухня	13.06	
60	Ванная	3.72	
61	Кладовая	3.13	
62	Прихожая	7.63	
63	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	2.88	[1.44]
64	Внеквартирный коридор	21.01	
65	Внеквартирный коридор	6.58	
66	Внеквартирный коридор	18.36	
67	Лестничная клетка	17.21	
68	Лифтовой холл	4.84	
69	Лестничная клетка	21.45	
Итого		660.37	

- ПРИМЕЧАНИЕ:
- Разрез 1-1 см. лист АР 1-11. Разрез 2-2 см. лист АР 1-12.
 - Газового (кроме газового котла) и сантехнического оборудования показано условно. Точное расположение газового оборудования см. раздел ГСВ. Точное расположение сантехнического оборудования см. раздел ВК.
 - Открытие внутриквартирных дверей показано условно.
 - Внутриквартирные двери (кроме входных в квартиры), газовое (кроме газового котла) и сантехническое оборудование устанавливаются силами дольщиков.
 - Ограждения лоджий - металлические, высотой не менее 1,2 м. (см. часть КР).
 - Ограждения лестничных маршей выполнить на заказ в специализированной фирме в соответствии ГОСТ 25772 (по серии 1.100.2-5 выпуск 1).
 - Спецификацию элементов заполнения проемов см. лист АР 1-22.
 - Ведомость отделки помещений см. лист АР 1-25...26.
 - Перегородки между квартирами, между сан.узлами и комнатами выполнить двойными с воздушным зазором (см. лист АР 1-2).
 - Вентиляционные каналы показаны условно. Развертки каналов см. часть КР.

Заказчик: ООО "ФИЦ"				
Заказ: 714-18-АР 1				
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Ю. Смирнова, 15а. (Корректировка проектной документации)				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Якушкин			
Проверил	Середина			
Рук.группы				
ГАП	Борминский			
Н.контроль	Жорова			
ГИП	Середина			
План 6-8-го этажа				Стадия
				Лист
				Листов
				П
				6
				Листов

Генплан и бланк	Водоск. и канал	Архитект. часть	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Технол. часть	Отопл. и вентил.	Структ. часть	Взам.	инв.	№			
Гл. свед. по ПБ	Электрообор.	Теплообор. и ват.	Подпись и дата					