ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЭТАЖА НА ОТМ. +3.000; +6.000; +9.000; +12.000.

№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
1	Комната	15.31	
2	Кухня	13.06	
3	Санузел	3.61	
4	Прихожая	8,1	
5	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	3.19	(1.59)
6	Комната	16.00	
7	Комната	13.58	
8	Комната	11.60	
9	Кухня	11.77	
10	Ванная	3.93	
11	Санузел	1.81	
12	Прихожая	15.71	
13	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	3.51	(1.75)
14	Комната	16.16	
15	Комната	10.80	
16	Кухня	8.20	
17	Ванная	3.17	
18	Санузел	2.07	
19	Прихожая	15.23	
20	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	3.51	(1.75)
21	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	3.51	(1.75)
22	Комната	16.32	
23	Кухня	10.19	
24	Санузел	3.62	
25	Прихожая	6.55	
26	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	3.51	(1.75)
27	Комната	16.01	
28	Комната	15.87	
29	Кухня	9.84	
30	Ванная	3.18	
31	Санузел	2.06	
32	Прихожая	9.33	
33	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	3.51	(1.75)
34	Комната	16.27	
35	Кухня	10.64	
36	Санузел	3.61	
37	Прихожая	9.63	
38	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	3.51	(1.75)
39	Комната	16.27	
40	Кухня	10.64	
41	Санузел	3.61	
42	Прихожая	9.63	
43	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	3.51	(1.75)
44	Комната	19.50	
45	Комната	14.42	
46	Кухня	10.45	
47	Ванная	3.18	
48	Санузел	2.06	
49	Прихожая	10.05	
50	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	3.51	(1.75)
51	Комната	22.47	
52	Комната	12.60	
53	Кухня	13.48	
54	Ванная	3.24	
54.1	Туалет	2,28	
55	Комната	12.98	
56	Прихожая, коридор	13.84	
57	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	3.51	(1.75)
58	Комната	15.79	
59	Кухня	13.06	
60	Ванная	3.61	
61	Кладовая	2.96	
62	Прихожая	7.36	
63	Лоджия (с учетом понижающего коэффициента)	2.88	(1.44)
64	Внеквартирный коридор	19.30	
65	Внеквартирный коридор	6.04	
66	Внеквартирный коридор	16.86	
67	Лестничная клетка	17.04	
68	Лифтовой холл	4.72	
69	Лестничная клетка	21.28	
	Итого	649.61	

Условные обозначения:

- пазогребневые полнотелые гипсовые блоки (влагостойкие), t = 80мм.
- пазогребневые полнотелые гипсовые блоки, t = 80 мм.
- заложение существующего проема
- пробивка проема
- Существующие стены
- Существующие стены до перепланировки

Данный лист выдан в замен л. 714-18-АР1-3
Изменения:
1. Перепланировка квартир (№19,29,39,49) из двухкомнатных в трехкомнатные. Выполнение оконных проемов в существующей стене по оси Ж,Е(см. л.КР2-40д,41д).
2. Изменение площадей в экспликации.

Изменения внесены на основании заявки заказчика.
Данная корректировка проектной документации не приводит к изменению конструктивной надежности и безопасности объекта капитального строительства.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Разрез 1-1 см. лист АР1-11. Разрез 2-2 см. лист АР1-12.
2. Газового (кроме газового котла) и сантехнического оборудования показано условно.
   Точное расположение газового оборудования см. раздел ГСВ.
   Точное расположение сантехнического оборудования см. раздел ВК.
3. Открывание внутриквартирных дверей показано условно.
4. Внутриквартирные двери (кроме входных в квартиры), газовое (кроме газового котла) и сантехнического оборудование устанавливаются силами дольщиков.
5. Ограждения лоджий - металлические, высотой не менее 1,2 м. (см. часть КР).
6. Ограждения лестничных маршей выполнить на заказ в специализированной фирме в соответствии ГОСТ 25772 (по серии 1.100.2-5 выпуск 1).
7. Перегородки между квартирами, между сан.узлами и комнатами выполнить двойными с воздушным зазором (см. лист АР1-4).
8. Вентиляционные каналы показаны условно. Развёртки каналов см. часть КР.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	2				06.2018
Разработал		Якушкин			04.2018
Проверил		Серединa			04.2018
Рук.группы					
ГАП		Борминский			04.2018
Н.контроль		Жорова			04.2018
ГИП		Серединa			04.2018

Заказчик: ООО "ФИЦ"
Заказ: 714-18-АР1

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Ю. Смирнова, 15а. (Корректировка проектной документации)

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

План 2-5-го этажа

ООО БЭСТ

Формат А1

Генплан и бл-ю | Технолог. часть | Гл. спец по ПБ | Водосн. и канал. | Отопл. и вентил. | Электроснаб. | Архитектр. часть | Строит. часть | Теплоснаб. и газ | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.